



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
ที่ ๓๒ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก จะดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ่ายจากเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเขตตำบลเขาสก จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายเอน หมู่ที่ ๔ บ้านชากนา ขนาดกว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ
๗๗๘,๐๐๐บาท

เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้หน่วยงานที่จะมีการ
ก่อสร้าง ประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในการประกาศสอบราคา หรือประกวด
ราคาจ้างทุกครั้ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑.นายสุธรรม เงินมีศรี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒.นายสาโรจน์ แผ่นสุวรรณ	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการฯ
๓.นายเอกราช ชูปวา	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลาง ราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วยรายละเอียด
ของการคำนวณราคากลาง โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ และให้เปิดเผยราคากลางต่อหน้าคณะกรรมการเปิดซองฯ
ผู้เสนอราคา และประชาชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง / สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

1/1 แผ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตาราง

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่2 ต่อจากถนนเดิมซอย7 (ซอยบ้านนายเงิน) หมู่ที่4 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

เมื่อวันที่ 31/01/2566

(ราคาน้ำมันดีเซล ปี7 เฉลี่ย 35.00-35.99 บาท ต่อ ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา : หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา : หน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานเกรตไพล์ทาง-วางป่า ขนาดกลาง	ตร.ม.	480.00	3.83	1,838.40	1.3624	5.22	2,504.64
	1.2 งานชุดรื้อคันทางเดิม-บดทับ	ตร.ม.	960.00	11.44	10,982.40	1.3624	15.59	14,962.42
	1.3 งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	192.00	388.47	74,586.24	1.3624	529.25	101,616.29
	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1 งานคอนกรีต 280 KSC.หนา 0.15 ม	ตร.ม.	960.00	418.57	401,825.76	1.3624	570.26	547,447.42
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	48.00	745.39	35,778.72	1.3624	1,015.52	48,744.93
3	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	100.00	24.61	2,461.00	1.3624	33.53	3,352.87
4	เหล็กเสริมรอยต่อคอนกรีต							
	4.1 expention joint (RB 19 มม. SR .24)	ตัน	0.0180	39,332.69	707.99	1.3624	53,586.86	964.56
	4.2 construction joint(RB 15 มม. SR .24)	ตัน	0.1331	39,732.69	5,288.42	1.3624	54,131.82	7,204.94
5	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	งาน	1.00	37,708.40	37,708.40	1.3624	51,373.92	51,373.92
	รวม				571,177.33			778,171.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 571,177.33 บาท

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3624

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 778,171.99 บาท

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง 778,000.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุธรรม เงินมีศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาโรจน์ แผ่นสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกราช ขุปวา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายเอน หมู่ที่ ๔ บ้านชากนา ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(จ่ายขาดเงินสะสม)
๓. ลักษณะงาน
- โดยดำเนินการผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เขาชก)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๗๘,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 - ๕.๒ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธรรม เงินมีศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสาโรจน์ แผ่นสุวรรณ	"	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายเอกราช ชูปวา	"	นายช่างโยธาชำนาญการ	กรรมการ